

完全4面先行足場による新しい上棟


上棟システム 美しい小さな家バージョン

■上棟作業の安全と作業効率アップ

工期2日! 低コストで快適な作業をお約束いたします。

作業工程

完全4面先行足場と荷受け足場の設置



荷受け足場上への荷受け作業

- 屋台方式
- 構造材を立体的に配置
- 雨養生



建方作業

- 図面を見ないで組立可能。
- 水平移動による墜落及び物の落下防止
- 梁上ではハーネス型安全帯で墜落防止
- 掛矢作業は全周足場からの作業で安全




屋根下地作業

- 軒先作業を全周足場から行うので安全



先行足場の組替作業

- 上棟・軒先作業用足場
 - 仕上作業用足場
- 次行程作業のための配慮




施工計画の計画力と提案力が違います

検地



見積・商談

上棟作業計画




見積・商談
行程の打合せ

荷受け作業計画



材料搬入の
打合せ

足場変更計画



造作大工さんと
次工程の打合せ

足場維持管理計画



保守点検パトロール
を行い、各専門工事業
者さんへアンケート



施工業者：(株)東京BK足場